

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
NR 6

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
na ul. Św. ANNY w ZDZIESZOWICACH**

Powiat : Krapkowice, Gmina: Zdzeszowice Obręb ew.: Zdzeszowice160505_4.0007, -
Działka nr 500/13 z k.m.2, 47 - 330 Zdzeszowice, ul. Św. Anny 21 a

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

Wydanie 1

SPIS TRE CI

1. CZ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WY A CIWO CI MATERIAÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE WY A CIWO CI SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:

ST . Specyfikacja Techniczna

SST . Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB . Instytut Techniki Budowlanej

PZJ . Program Zabezpieczenia Jako ci

Wszelkie prawa zastrze one!

Wykorzystanie tre ci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wy y cznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Adaptacja budynku na filię biblioteczną. I

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych, a także innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegających znacznie od warunków występujących w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementów murowych zapraw.

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie wyjątkowo ciętych materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne+ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:

Konstrukcja murowa . konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku łącznego spojenia elementów murowych zapraw murarskich.

Element murowy . drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do łącznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementów murowych . elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.

Otwór . ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez całe elementy murowe.

Zaprawa budowlana . mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. ognioodporne, montażowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska . zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn konstrukcyjn caõ i wyrównywania napr e wyst puj cych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych . ró nego rodzaju wyroby metalowe, elbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupeñniaj ce tj. kotwy, ý czniki, wsporniki, nadpro a i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaÿ wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych . materiaÿ i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki rodowiskowe . w zale no ci od stopnia nara enia konstrukcji na zawilgocenie rozrõ nia si zgodnie z PN-B-03002 pi klas rodowiska:

- . klasa 1: rodowisko suche np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie podlegaj ce zawilgoceniu wewn trzne warstwy cian szczelinowych,
- . klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze np. w pralni lub rodowisko zewn trzne, w którym element nie jest wystawiony na dziañanie mrozu, ý cznie z elementami znajduj cymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
- . klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst puj cym mrozem,
- . klasa 4: rodowisko wody morskiej . elementy pogr one caõkowicie lub cz ciowo w wodzie morskiej, elementy poõ one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si w powietrzu nasyconym sol ,
- . klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pÿnne lub staõe).

Mur w cianie piwnicznej zabezpieczony w sposób nale ty przed przenikaniem wody uwa a mo na za znajduj cy si w rodowisku klasy 2.

Warto deklarowana . warto dotycz ca wyrobu, okre lona zgodnie z norm , któr producent jest zobowi zany uzyska przy zaõ onej zmiennie ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymaõ rednia elementów murowych na ciskanie . rednia arytmetyczna wytrzymaõ na ciskanie okre lonej liczny elementów murowych.

Znormalizowana wytrzymaõ elementów murowych na ciskanie . wytrzymaõ elementów murowych na ciskanie sprowadzona do wytrzymaõ ci równowa nego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysoko jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosz 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu . zaprawa, której skõad i metoda wytwarzania zostajõ podporz dkwane osi gni ciu wymaganych wõa ciwo ci (podej cia ze wzgl du na wõa ciwo ci u ytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu . zaprawa wykonana wg wcze niej okre lonej receptury, której wõa ciwo ci wynikaj z ustalonych proporcji skõadników (podej cia ze wzgl du na receptur).

Czas korekty wie o zarobionej zaprawy . mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegaj cej põaszczyny sze cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre lonym podõ u stanowi cym element murowy i nast pnie uniesionego, jest pokryta przylegaj c zapraw .

Spoina wsporna . pozioma warstwa zaprawy pomi dzy dwiema põaszczynami elementów murowych.

Nadpro e . belka przejmuj ca obci enie z obszaru nad otworem w cianie murowanej.

Nadpro e pojedyncze . nadpro e pracuj ce jako pojedyncza belka.

Nadpro e zõ one . nadpro e skõadaj ce si z dwóch lub wi cej elementów konstrukcyjnych, z których ka dy ma stref ciskan i rozci gan .

Nadpro e zespolone . nadpro e zawieraj ce cz prefabrykowan oraz uzupeñniaj c , wykonywan na miejscu wbudowania.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST-1 Wymagania ogólne+Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót murowych

Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST-1 Wymagania ogólne+Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- . bezpieczeństwa konstrukcji,
- . bezpieczeństwa użytkowania,
- . wymagań cieplnych,
- . wymagań akustycznych,
- . trwałości konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, aby przez cały przewidywany okres użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy większej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowlu, a także sposób jego zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-02 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- . elementy murowe,
- . zaprawy murarskie,
- . wyroby dodatkowe,
- . inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatkach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych

Różnicami są następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:

- **Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:**

- . ceramiczne o małej i dużej grubości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- . silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,
- . z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,
- . z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,
- . z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5,
- . z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6.

- **Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według indywidualnych zasad:**

- . z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi,
- . z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
- . z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
- . stosowane sporadycznie lub na skalę do wyładunków elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych.

- **Wielkość elementów:**

- . drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drobne, bloczki pełne) układane przy murowaniu jednolitym,
- . średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane obustronnie przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki cienne, które są układane przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych.

- **Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:**

- . elementy do murowania na zwykłej spoiny,
- . elementy do murowania na cienkiej spoiny.

- **Zawartość otworów w elementach murowych:**

- . elementy grupy 1,

- . elementy grupy 2,
- . elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełnia wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

- **Przeprowadzanie kontrol produkcji (kategoria produkcji):**

- . elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określone wytrzymałość na ciskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%,
- . elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.

- **Kształt elementów murowych:**

- . z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne,
- . z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ciany bez wypełniania zapraw pionowych spoin poprzecznych,
- . z dwoma uchwytemi bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

- **Rola pełniona w konstrukcji murowej:**

- . podstawowe o kształcie prostokątne cianu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego,
- . uzupełniają one różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wartości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej:

- **Wymiary i odchyłki wymiarowe**

Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:

- . wartość średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną),
- . rozpiętość wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).

- **Kształt i budowa**

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- **Wady i uszkodzenia powierzchniowe**

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych).

- **G_{sto}**

G_{sto} brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej cian.

- **Wytrzymałość na ciskanie**

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ciskanie elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych.

- **Trwałość (mrozoodporność)**

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień naruszenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na:

- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie,
- działanie siarczanów i chlorków.

Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe	Klasa środowiska				
	1	2	3	4	5
Ceramiczne	1,2,3	1,2,3	1,2,3 ²⁾	1,2,3 ²⁾	1,2,3 ²⁾
Silikatowe	1,2	1,2 ¹⁾	1,2 ²⁾	· ³⁾	· ³⁾
Z betonu zwykłego i kruszywowego lekkiego	1,2	1,2 ¹⁾	1,2 ¹⁾	1,2 ²⁾	1,2 ²⁾
Z autoklawizowanego betonu komórkowego	1	1 ²⁾	· ³⁾	· ³⁾	· ³⁾

1) Przy należywym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe – przy należywym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3) Nie stosuje się.

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie:

- kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych),
- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem),
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieszczenia, wolno stojące ściany graniczne).

• **Właściwości cieplne**

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

• **Absorpcja wody – zewewnętrzne nieotynkowane elementy budynku**

W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiłkowo) 24-godzinna.

• **Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć**

W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiłkowo) za pomocą gotowania w wodzie.

- **Absorpcja wody** *Ĕpocz tkowa wielko absorpcji wody*

Je eli jest to niezbdne, ze wzgl du na sposób stosowania elementów, nale y sprawdza pocz tkow wielko absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- **Reakcja na ogie**

Je eli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa klas reakcji na ogie elementu murowego. Je eli element zawiera mniej ni 1% masy (obj to ci) materiaów organicznych, deklarowa mo na klas A1 bez konieczno ci przeprowadzania bada ogniowych.

- **Zawarto aktywnych soli rozpuszczalnych**

W przypadku elementów ceramicznych, zale nie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si zawarto aktywnych soli rozpuszczalnych.

- **Rozszerzalno pod wpýwem wilgoci**

Je eli normy tego wymagaj , to mo na przeprowadzi badania zmian liniowych pod wpýwem wilgoci elementów murowych.

- **Przepuszczalno pary wodnej**

W przypadku elementów licowych, nale y poda tabelaryczn warto współczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji okre la si na podstawie g sto ci materiaju.

- **Wytrzymaó spoiny (charakterystyczna pocz tkowa wytrzymaó spoiny)**

W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by deklarowana charakterystyczna pocz tkowa wytrzymaó spoiny na cinanie. Deklaracja mo e by oparta na warto ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto ciach wynikaj cych z bada .

- **Substancje niebezpieczne**

Konieczne jest przeprowadzanie bada promieniotwórczo ci naturalnej elementów murowych. Badania te nale y wykonywa zgodnie z Instrukcj ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozró nia si nast puj ce zaprawy murarskie ró nicowane z uwagi na:

- **Wia ciwo ci i/lub zastosowanie:**

- . ogólnego przeznaczenia (G),
- . lekka (L),
- . do cienkich spoin (T).

- **Koncepcj projektowania zaprawy:**

- . zaprawa wg projektu,
- . zaprawa wg przepisu.

- **Sposób produkcji:**

- . zaprawa wytwarzana w cao ci lub cz ciowo w zakładzie, speñniaj ca wymagania normy PN-EN 998-2,
- . zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj ca wymaganiom normy PN-B-10104.

- **Skład materiaówy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):**

- . zaprawa cementowa (sc+),
 - . zaprawa cementowo-wapienna (scw+),
 - . zaprawa wapienna (sw+),
- oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (scgl+).

- **Proporcj skóadników (mierzon obj to ciowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia,**

wytwarzanych na miejscu budowy:

- a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
 - . odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
 - . odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
 - . odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
- b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
 - . odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
 - . odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
 - . odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
 - . odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
- c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
 - . odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
 - . odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
 - . odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- **Wytrzymałość na ciskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:**

- . klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm²,
- . klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm²,
- . klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm²,
- . klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm²,
- . klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm²,
- . klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm²,
- . klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm²,
- . klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ciskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm²,
- . klasa M d przy wytrzymałości na ciskanie większej od 25,0 N/mm².

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ciskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ciskanie oznaczoną literą M+ i następującą po niej liczbę klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ciskanie w N/mm² jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zależności od ich przeznaczenia podano w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia

Przeznaczenie		Symbol rodzaju	Symbol odmiany	Klasa
ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu	konstrukcyjne	C	A, B, C	od M 10 do M 15; M d
		CW	D, E	M 10; M 15
	niekonstrukcyjne	C	B, C	M 10; M 15
		CW	D, E	M 10; M 15
ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu	konstrukcyjne	C	A, B, C	od M 10 do M 20
		CW	D, E, F	od M 5 do M 15
	niekonstrukcyjne	C	B, C	M 10; M 15
		CW	E, F	M 5; M 10

ciany wewn trzne	konstrukcyjne	C	B, C	M 10; M 15
		CW	D, E, F, G	od M 2,5 do M 15
		W	H	M 1
	niekonstrukcyjne	C	C	M 10
		CW	D, E, F, G	od M 2,5 do M 5
		W	H, I, J	od M 0,25 do M 1

Dobór zapraw z uwagi na warunki rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzgl dnieniem stopnia nara enia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norm PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwaó

Klasa zaprawy	Klasa rodowiska				
	1	2	3	4	5
1,0	+
3,0	+	+	.	.	.
5,0	+	+	+	+ ¹⁾	+ ¹⁾

¹⁾ Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murów zbrojonych powinny by wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymaó ci nie ni szej ni 5 N/mm², a w przypadku murów zbrojonych w rodowisku wilgotnym . o wytrzymaó ci nie ni szej ni 8 N/mm². Do murów zbrojonych nale y stosowa zaprawy nie powoduj ce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wjà ciwo ci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi zania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu pýnnego lub plastycznego w stan staýy, wjà ciwo ci zapraw musz by okre lane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw wie ych oraz stwardziaých. Wjà ciwo ci mieszanek suchych okre lane s w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bie ca procesu produkcji). Wjà ciwo ci zaprawy wie ej istotne s dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziaj ej decyduj o jako ci konstrukcji murowej.

Wjà ciwo ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wjà ciwo ci suchych mieszanek:

- **Proporcje skł adników suchej mieszanki**

Proporcje skł adników mieszanki suchej podaje si w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie skł adniki powinny odpowiada warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje skł adu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

- **Uziarnienie wype Źniaczy**

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

- **G sto nasypowa mieszanki suchej**

Podawanie g sto ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według

przepisu, tzn. w momencie określenia proporcji składników (objętościowo lub masowo).

- **Okres gwarancji mieszanki suchej**

Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc wiczkoszo producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.

- **Proporcje mieszania mieszanki z wodą**

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji wiego zarobu.

B. Właściwości zaprawy:

- **Konsystencja i plastyczność (rozprężenie)**

Konsystencję wiej zaprawy określa się za pomocą stolika rozprężenia wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) wiej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B-04500, powinna wynosić :

- 1) elementy ceramiczne o nasiłkiwi do 6% . 5÷7 cm,
- 2) elementy ceramiczne o nasiłkiwi powyżej 6% do 22% . 6÷8 cm,
- 3) elementy ceramiczne o nasiłkiwi 22% . 8÷10 cm,
- 4) elementy silikatowe . 6÷8 cm,
- 5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego . 5÷7 cm,
- 6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego . 7÷8 cm,
- 7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego . 8÷9 cm,
- 8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego . 6÷10 cm.

- **Głębokość objętości zaprawy wiej**

Badania głębokości zaprawy wiej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego określenia zawartości powietrza w zaprawie wiej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm.

- **Czas zachowania właściwości roboczych**

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana.

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż :

- 1) dla zapraw cementowych . 2 h,
- 2) dla zapraw cementowo-wapiennych . 5 h,
- 3) dla zapraw wapiennych . 8 h.

- **Czas korekty wie o zarobionej zaprawie**

Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut.

- **Zawartość powietrza**

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z

PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określenia zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej suchej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż:

- 1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
- 2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- **Zawartość chlorków**

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Właściwości stwardniałej zaprawy

- **Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej**

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m³. Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać:

- 1) zaprawy cementowej . 2000 kg/m³,
- 2) zaprawy cementowo-wapiennej . 1850 kg/m³,
- 3) zaprawy wapiennej . 1700 kg/m³.

- **Wytrzymałość na ściskanie i zginanie**

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarerować ich wytrzymałość na ściskanie lub odpowiedni klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm²).

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie.

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tabelicy 4.

Tabela 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy	Symbol odmiany	Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm ²							
		M 0,25	M 0,5	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20
Cementowa	A								20
	B							15	
	C						10		
Cementowo-wapienna	D							15	
	E						10		
	F					5			
	G				0,25				

Wapienna	H			1					
	I		0,5						
	J	0,25							

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż podana w tabelicy 5.

Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy	Symbol odmiany	Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy N/mm ²							
		M 0,25	M 0,5	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20
Cementowa	A								5,0
	B							4,5	
	C						3,4		
Cementowo-wapienna	D							3,5	
	E						2,5		
	F					1,6			
	G				0,8				
Wapienna	H			0,45					
	I		0,4						
	J	0,25							

• **Absorpcja wody (nasiłkiwo)**

Absorpcja wody (nasiłkiwo) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż :

- a) zaprawa cementowa . 10%,
- b) zaprawa cementowo-wapienna:
 - . klasy M 2,5 i M 5 . 14%,
 - . klasy M 10 i M 15 . 12%,
- a) zaprawa wapienna . 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazywać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej.

• **Mrozoodporność (trwałość)**

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie . odmrażanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na zamrażanie . odmrażanie. Odporność na zamrażanie . odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie . odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrażania . odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie większy niż :

- 1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si nie przeprowadza, przyjmuje si , e nie s odporne na zamra anie . odmra anie.

- **Promieniotwórczo (substancje niebezpieczne)**

Konieczne jest przeprowadzenie bada promieniotwórczo ci naturalnej materiajøw budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nale y wykonywa zgodnie z Instrukcj ITB nr 234/95.

- **Wytrzymaõ spoiny**

Wytrzymaõ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okre la si jako pocz tkow wytrzymaõ charakterystyczn na cinanie spoiny.

Pocz tkowa wytrzymaõ charakterystyczna na cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy mo e by okre lana na podstawie:

1) bada poy czenia spoiny z elementem murowym wedÛg PN-EN 1052-3,

2) warto ci tabelarycznych zawartych w zaÛczniku C do normy PN-EN 998-2 wynosz cych:

. 0,15 N/mm² dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,

. 0,3 N/mm² dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa charakterystyczn pocz tkow wytrzymaõ spoiny.

Deklaracja mo e by wydana na podstawie bada przeprowadzonych zgodnie z procedur zapisan w PN-EN 1052-3 lub wedÛg wcze niej podanych warto ci normowych zawartych w zaÛczniku C do normy PN-EN 998-2.

- **Reakcja na ogie**

Producent powinien poda klas reakcji na ogie zaprawy. Klasyfikacj reakcji na ogie zapraw przeprowadza si wedÛg PN-EN 13501-1 nast puj co:

1) zaprawy zawieraj ce frakcj jednolicie rozmieszczonych materiajøw organicznych, liczon masowo lub obj to ciowo m1,0% (przyjmuje si t warto , która ma wi ksze znaczenie), zalicza si do klasy A1 reakcji na ogie bez konieczno ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawieraj ce frakcj jednolicie rozmieszczonych materiajøw organicznych, liczon masowo lub obj to ciowo ⁻ 1,0% (przyjmuje si t warto , która ma wi ksze znaczenie), zalicza si (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogie na podstawie przeprowadzonych bada .

- **Przepuszczalno pary wodnej**

Współczynnik przepuszczalno ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach zewn trznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si wedÛg warto ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzale nionych od g sto ci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniaõj zaprawy

G sto zaprawy kg/m ³	Współczynnik dyfuzji pary wodnej	
	do wn trza materiajø	z materiajø na zewn trz
1500	5	20
1600	15	35
1800	15	35
2000	15	35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od rodzaju zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

- **Współczynnik przewodzenia ciepła**

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od rodzaju zaprawy, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od rodzaju zaprawy, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:

- kotwy,
- listwy kotwice,
- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego przycięcia ze sobą murów oraz przycięcia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i żyłone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane.

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące siatki stalowe:

- spajane,
- wiazane,
- cięgnione.

Stal zbrojeniowa w całości stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiały

Do wznoszenia konstrukcji murowych mogą stosować inne wyroby i materiały:

- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,
- woda do betonów i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- s zgodnie z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- ka da jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykiet identyfikacyjn ,
- wyroby i materiały konfekcjonowane s wją ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni cia) i oznakowane (pejna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spejniaj wymagane wją ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy dokumenty wiadcze o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spejniaj wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót murowych powinien si ko czy przed zako czeniem terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyj cie wyrobów i materiałów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyj cia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych

Materiały i wyroby do robót murowych powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d aprobat technicznych.

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny by wygradzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze .

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciami i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporz dkowany, zapewniaj cy jätwo dost pu i przeliczenia. Elementy murowe nale y przechowywa :

- a) w jednostkach ładunkowych,
- b) luzem w stosach (sypach) lub pryzmach.

Sposób układowania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien by zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by układowane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mo na przechowywa na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod nale y przechowywa w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano materiały mog ce zmieni skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

- . pion murarski,
- . kątomierz murarski,
- . kątomierz pionowy,
- . poziom wodny,
- . poziomnic uniwersalny,
- . kątomierz kierunkowy,
- . warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- . sznur murarski,
- . kółko murarskie,
- . wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

- . kaski na zaprawę,
- . szafel do zaprawy,
- . szkopek do wody,
- . palety na elementy murowe,
- . wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

- . młotek murarski,
- . kirk ,
- . oskard murarski,
- . przecinak murarski,
- . pług murarski ,
- . drąg murarski,
- . specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

- . kielni murarski ,
- . czerpak,
- . łopata do zaprawy,
- . rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągarki, wózki.

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach te nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowania. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewożenia wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Cement i wapno suchogazzone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gazzone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodnie z ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemnych należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kształt ścian fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to:

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny być układane na piasku, a nie na rębnej lub na stojaku,
- spoiny poprzeczne i podłużne w siedmiu warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
- mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementów murowych porożkowych przy murowaniu ścian i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wyznaczenia, jest niedopuszczalne,
- liczba elementów murowych porożkowych nie powinna przekraczać :
 - w murach konstrukcyjnych zbrojonych . 10%,
 - w murach konstrukcyjnych niezbrojonych . 15%,
 - w cianach wypełnianych, podokiennych i na poddaszu . 50%,
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawę zwykłą, mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawę lekką i klejową mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania dodatków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej ilości przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),
- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie

Kategoria B . warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę .

5.5. Rodzaje wyznaczenia murze:

- pospolite (blokowe lub kowadejkowe),
- krzyżkowe (weneckie),

- . polskie (wendyjskie lub gotyckie),
- . holenderskie,
- . wielorz dowe (ameryka skie).

Wi zanie murów oraz ich styków i naro ników powinno by wykonane zgodnie z przykądami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz A, zeszyt 3 sKonstrukcje murowe+, wydanie ITB . rok 2006 a tak e w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegieł pustaków lub bloczków

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- . na spoiny zwykłe grubo ci od 8 do 15 mm,
- . na spoiny pasmowe grubo ci od 8 do 15 mm,
- . na spoiny cienkie grubo ci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zý cza pionowego

- . zwykłe z rozprowdzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych ý czonych elementów,
- . z wypeñnieniem kieszeni zapraw , polegaj ce na dostawieniu do siebie na odpowiedni odlegý elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zapraw otworów utworzonych na styku wyrobów,
- . na pióro i wpust polegaj ce na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu weszý we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe:

- . murowanie tradycyjne, na puste lub peñne spoiny,
- . murowanie na wycisk,
- . murowanie na docisk.

5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:

- . elementy murowe pierwszej warstwy nakýda si bardzo dokýdnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
- . poý enie elementów pierwszej warstwy nale y kontrolowa za pomoc poziomicy lub niwelatora,
- . pierwsz warstw elementów mo na dodatkowo przeszlifowa , szczególnie w przypadku bloczków z betonu komórkowego,
- . w celu umo liwienia równomiernego rozprowdzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o po danej grubo ci (1 do 3 mm) ukýda si j specjaln , dostosowan do szeroko ci muru, kielni z z bkowan kraw dzi ,
- . poý enie elementów drugiej i kolejnych warstw mo na korygowa w ci gu pierwszych 7-15 minut od ich uý enia (czas korekty okre la producent zaprawy).

5.7. Rodzaje murów z kamienia

Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozró nia si nast puj ce typy murów:

- nieregularne
 - . mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni ý amanych niesortowanych,
 - . mury pójdzikie z kamieni sortowanych,
 - . mury cyklopowe z kamienia ý amanego, specjalnie przycinanego w kształcie nieforemnego wieloboku,
- póýregularne

- . mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych pionowych i jednocześnie nie równoległych,
- . mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o równej wielkości,
- . mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości tak, aby po ich ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu,
- regularne
 - . mury z ciosów czyli z dużych, regularnych elementów układanych w układzie pospolitym lub polskim,
 - . mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegły ceramicznych.

5.8. Ogólne zasady murowania cianek działowych

5.8.1. cianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie mniejszej niż 5 N/mm². Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach pionowych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm.

Cianka powinna być połączona ze ciankami konstrukcyjnymi za pomocą strzemiącz białych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetonowej lub stalowej cianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się w całości za pomocą kotew stalowych.

5.9. Ogólne zasady wznoszenia cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnętrzna jest cianką konstrukcyjną, w całości stosuje się do niej wymagania jak dla cian konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew.

5.9.3. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie.

Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej osłonowej.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m² ciany. Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożniku budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnione zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż:

- . 8 m . jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej,
- . 12 m . jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału wodochronnego na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz.

5.9.8. Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. 4, zeszyt 3 „Konstrukcje murowane”, wydanie ITB . 2006 r.:

- obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,
- stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża,
- stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż pionowych krawędzi otworu należy przeprowadzić pionową izolację przeciwwilgociową, oddzielając warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. Pozioma izolacja powinna być wykonana powyżej okna powinna być szczelna i nie może być przerwana w kierunku zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzające, przez które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnętrzne ściany.

5.10. Ogólne zasady wykonywania nadproży

5.10.1. Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozciąga się zaprawa cementowa grubości 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwiczone w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie może na rozobrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej 1/2 cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba ułożonych płyt powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i żelconych (zespalanych) betonem. Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego.

Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek.

Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie koca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia koca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ciał szczelinowych oparcie powinno się gwarantować co najmniej na 50 mm poza zakres szczeliny wewnętrznej.

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4. Nadproża elbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji elbetowych, a więc przestrzegać wymagań zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji elbetowych.

5.10.5. Nadproża prefabrykowane stalowe elbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych

5.11.1. Podział przewodów kominowych

- a) przewody dymowe odprowadzają ce spaliny z w głowych lub opalanych drewnem trzonów kuchennych, pieców grzewczych i kominków,
- b) przewody spalinowe odprowadzają ce spaliny z urządzeń gazowych,
- c) przewody wentylacyjne odprowadzają ce zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia cian (murów) z przewodami kominowymi można stosować zwykłe cegły ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3. Przekroje i wymiary kanałów

Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z cegieł wynosi $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cegły, tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu dymowego okrągłego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5 mm.

5.11.4. Rozmieszczenie przewodów w cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w cianach ogrzewanych wewnętrznych, np. międzydzimieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych cianach przylegających do klatek schodowych lub w cianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu się przewodów wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia się ciąg. Przewody spalinowe powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ciankami grubości minimum $\frac{1}{2}$ cegły.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodów

Przewody należy prowadzić w miarę możliwości pionowo, bez zacięć. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach zacięć należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochroniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru – tabela 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych

Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być zamknięte szczelnymi drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych.

Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte szczelnymi drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony muru, powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:

- przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych,
- przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:

- a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy,
- b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu kominu obok elementu budynku stanowi cego przeszkod (zasłon), dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:

- a) ponad płaszczyzn wyprowadzon pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,
- b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
- c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych

Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów kominu lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 0,4 m poniżej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu kominu. W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9. Łączenie przewodów kominowych

W budynkach niskich, jeżeli jest to możliwe, należy nie łączyć przewodów kominowych czyli prowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie mogą być łączone z innymi przewodami.

Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich należy przestrzegać następujących zasad:

- przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro,
- w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
- do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Całkowicie niedopuszczalne jest podłączenie piecyków dymowych lub spalinowych do przewodów wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. A, zeszyt 3 «Konstrukcje murowe», wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad:

- kształt, wymiary zewnętrzne, połączenie kanałów, wlotów, wylotów, zająma, trzonów kominowych, obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
- wmurowywane są tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,
- najniższa klasa cegły użytych do murowania wynosi 15,
- jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy odporne lub kwasoodporne,
- elementy murowe należy układać na pełne spoiny,
- spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane,
- w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeżeli warunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów,
- cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym kątem wprost do nich połączone cianki zewnętrzne,
- mury powinny być murowane w wianu pospolitym,
- w przewodach dymowych i spalinowych cianki powinny mieć grubość nie mniejszą niż 1/2 cegły,
- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi 1/4 cegły,
- minimalna odległość przewodów kominowych od ścian zewnętrznych wynosi nie mniej niż 1 cegła,
- przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o 1/2 wysokości pustaka; przestrzeź pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,
- ogólne zasady powinno być uwzględnienie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,
- warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone prostopadle do kierunku przewodu,
- przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie), zapewniając ujście przez przewody spalin lub zużycie powietrza ponad dach,
- w celu zachowania ciągłości przewodów z cegieł powinny być one budowane z pomocą szablonu,
- należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych.
- cianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury,
- nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych,
- do wykonywania kominów ponad dachem należy używać cegieł licowych, chyba że w dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegieł nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,
- w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczając poddasze przed wodą opadową,
- wierzchołek komina powinien być nakryty czapą elbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy,
- przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych

5.12.1. Gzymsy powinny być murowane z cegły na piasek lub na rebrak, jeżeli nadwieszenie cegły nie przekracza 10 cm.

Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji projektowej.

Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych.

5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakościowe robót murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. 1, zeszyt 3, Konstrukcje murowe, wydanie ITB-2006 roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:

5.13.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ± 20 mm,
- w wysokości kondygnacji ± 20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ± 50 mm.

5.13.2. Grubość muru

Grubość murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

- dopuszczalne odchyłki w tych elementach murowych w przypadku murów o grubości $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ i 1 elementu murowego,
- ± 10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
- ± 20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otworów (w wietle ościeży)

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

- szerokość $+ 6$ mm, $- 3$ mm,
- wysokość $+ 15$ mm, $- 10$ mm.

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

- szerokość $+ 10$ mm, $- 5$ mm,
- wysokość $+ 15$ mm, $- 10$ mm.

5.13.4. Grubość spoin

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:

- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki $+ 5$ mm, $- 2$ mm,
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki $+ 5$ mm, $- 5$ mm.

W przypadku szpary konstrukcyjnych o przekroju $0,3$ m² lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie spoiny powinny być większe co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie spoiny powinny być co najmniej o 5 mm większe niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, a do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania należy wypełnić spoiny poziomej zaprawą na głębokość $5\div 10$ mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie

wi ksz ni 20 mm.

5.13.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyłki dżugo ci pr tów nie powinny by wi ksze ni :

- ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pr ta (np. w miejscu odgi cia lub dla haków),
- ± 20 mm dla całejgo pr ta.

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie pr tów nie powinny przekracza ± 15 mm, natomiast grubo ci otulenia pr tów powinny by zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6. Prawidółwo wykonania powierzchni i kraw dzi muru

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i kraw dzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i kraw dzi muru

Rodzaj usterki	Dopuszczalne odchyłki	
	powierzchnie spoinowane	inne powierzchnie
1	2	3
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni	nie wi cej ni 3 mm/m i ogółem nie wi cej ni 10 mm na całej powierzchni ciany pomieszczenia	nie wi cej ni 6 mm/m i ogółem nie wi cej ni 20 mm na całej powierzchni ciany pomieszczenia
Odchylenie kraw dzi od linii prostej	nie wi cej ni 2 mm/m i nie wi cej ni jedno na dżugo ci 2 m	nie wi cej ni 4 mm/m i nie wi cej ni dwa na dżugo ci 2 m
Odchylenie powierzchni i kraw dzi muru od kierunku pionowego	nie wi cej ni 3 mm/m i ogólnie nie wi cej ni 6 mm na wysoko ci kondygnacji oraz 20 mm na całej wysoko ci budynku	nie wi cej ni 6 mm/m i ogólnie nie wi cej ni 10 mm na wysoko ci kondygnacji oraz 30 mm na całej wysoko ci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego górnych powierzchni ka dej warstwy cegieł	nie wi cej ni 1 mm/m i ogółem nie wi cej ni 15 mm na całej dżugo ci budynku	nie wi cej ni 2 mm/m i ogółem nie wi cej ni 30 mm na całej dżugo ci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem	nie wi cej ni 1 mm/m i ogółem nie wi cej ni 10 mm na całej dżugo ci budynku	nie wi cej ni 2 mm/m i ogółem nie wi cej ni 20 mm na całej dżugo ci budynku
Odchylenie przecinaj cych si płaszczyn od k ta przewidzianego w projekcie	nie wi cej ni 3 mm	nie wi cej ni 6 mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST **Wymagania ogólne** Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót murowych

Przed przyst pieniem do robót murowych nale y odebra roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi badania wyrobów i materiaów, które b d wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych

Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemnych należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz kształt skrzyń i ciał fundamentowych murowanych. Jeżeli ciany fundamentowe są belbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

6.2.2. Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić po rednio na podstawie przedłożonych:

- deklaracji zgodności lub certyfikatów,
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
- deklaracji producentów użytych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały, których jako budźwi w tpliwo ci mog by zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podjęciem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:

- średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
- rozstawienia i wyjątkowego powiększenia prętów z dokładnością do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć prawidłowości wykonania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

- a) **sprawdzenie drożności przewodów** należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
- b) **sprawdzenie prawidłowości prowadzenia** przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,
- c) **sprawdzenie kierunku przewodów** przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układem) i porównanie z dokumentacją projektową,
- d) **sprawdzenie wielkości przekroju przewodów** przeprowadza się za pomocą taśmy

stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją projektową,

- e) **sprawdzenie grubości przegród** przeprowadza się za pomocą dwóch listew wykonanych do siedmiu otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości od stalowej z dokładnością do 5 mm,
- f) **sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków** przeprowadza się wzrokowo przez obserwację łoża muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,
- g) **sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami** przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
- h) **sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów** przeprowadza się wzrokowo przez obserwację łoża muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustera i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podjęciem czynności trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:

- a) **sprawdzenie szczelności przewodów** przeprowadza się za pomocą świecy lub wiecy dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie przez zamknięcie wylotu i obserwację siedmiu wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wprowadzić obciążony na końcu białym sznur lub taśmą i powtórzyć próbę kopczenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu,
- b) **sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych** przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, prób zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz prób obruszania ich rami,
- c) **sprawdzenie wlotów do przewodów** przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacją,
- d) **sprawdzenie wylotów przewodów** przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów,
- e) **sprawdzenie prawidłowości cięgu** przed podjęciem urządzeń przeprowadza się za pomocą świecy lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyrażonego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości cięgu po podjęciu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego,
- f) **pozostałe badania** w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:

- zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,
- jakości wykonania robót murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Badania sprawdzają jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. 1, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

- a) **sprawdzenie zgodności z dokumentacją** . powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i otworów wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,
- b) **sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów w murze, stykach i narożnikach** . należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
- c) **sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia** . należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych . gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciwnego grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określić identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku różnych rodzajów grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na kolejnych odcinkach muru,
- d) **sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego** . należy przeprowadzać po odbiorze na podstawie protokołów odbioru robót spisanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć :
 - . sprawdzenia średnicy zbrojenia, które powinno być wykonane sumiarką z dokładnością do 0,5 mm,
 - . sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,
 - . sprawdzenia rozstawienia i wyjątkowego powiększenia prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,
- e) **sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru** . należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostokątnych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, jałki kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości przesunięcia powierzchni lub krawędzi muru,
- f) **sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru** . należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i pryzmiarem z podziałką milimetrów ,
- g) **sprawdzenie poziomości warstw murowych** . należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i jałką kontrolną lub poziomnicą w otworze , a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
- h) **sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów** . należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (przez witeł) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (przez witeł) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, jałką kontrolną i pryzmiarem z podziałką milimetrów , zmierzony przez witeł nie powinien przekraczać wartości podanych

w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

- i) **sprawdzenie prawidłowości wykonania cianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych** . należy przeprowadzić przez ogólną dżynę zewn. trznie i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną ,
- j) **sprawdzenie liczby ułożonych wyrobów ułamkowych** . należy przeprowadzić w trakcie robót przez ogólną dżynę i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
- k) **sprawdzenie przewodów kominowych** . poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości ich ciągu po podjęciu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców grzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych

7.2.1. Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubość konstrukcji murowych z cegły ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8.

Tablica 8. Grubość konstrukcji murowych z cegły

Grubość cian w cegłach	¼	½	1	1½	2	2½	3	3½	4
Grubość cian w cm	6,5	12	25	38	51	64	77	90	103

7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości

Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ciany.

7.2.4. Ciany oblicza się :

Wariant I

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant II

- w metrach sześciennych ich objętości.

7.2.5. Cienki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokość cian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla cian wyszczególnionych od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu.

Wysokość innych cian np. cian podparapetowych, cian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysokość cianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest cianka do spodu następnego stropu.

7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.

Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi.

7.2.8. Od powierzchni (*wariant I*) / objętości ciany (*wariant II*) należy odejmować :

- powierzchnie (*wariant I*) / objętości (*wariant II*) konstrukcji betonowych lub żelbetonowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży i żelbetonowych), jeżeli wypełniają one wyciężenie pionowe grubości ciany lub ich objętość przekracza 0,01 m³,
- powierzchnie (*wariant I*) / objętości (*wariant II*) kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,

Wariant I

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wyciężeń od 0,5 m²,

Wariant II

- objętość otworów i wnęk wyciężeń od 0,05 m³.

Z powierzchni (*wariant I*) / objętości (*wariant II*) ciany nie potrąca się :

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,
- oparce płyt, sklepień i belek stropowych,
- części konstrukcji stalowych i drewnianych,
- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,
- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,
- przewodów kominowych w cianach wznoszonych jednocześnie z przewodami.

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (*wariant I*) / objętości (*wariant II*) muru uwzględnia się wymiary:

- dla otworów bez otoczenia: w świetle muru,
- dla otworów, w których otoczenie obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle otoczenia,
- dla otworów cyrklastycznych według wymiarów wpisanych w niepełne trójkąty równoramienne.

Od powierzchni cianek działkowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych wymiarów w świetle otoczenia, a w przypadku ich braku w świetle muru.

7.2.9. Potrącanie otwory w cianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania otoczenia, oblicza się w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość górnicy kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niszowej połaci.

Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót

murowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dają wynik pozytywny, można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór częściowy robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (*jeżeli umowa tak form przewiduje*).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodnie z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczególnie specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

dziennik budowy i księgi obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

dokumenty wiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u tytych materiałów i wyrobów budowlanych,

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

protokoły odbiorów częściowych,

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem

merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badania byłby negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z chwilą odbioru sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

ocenę wyników badania,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. «Odbiór ostateczny (końcowy)».

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcjach murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w STPWymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych

Podstawą rozliczania robót murowych stanowi ustaloną w umowie kwotę ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący konstrukcje murowe.

Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania następujących robót murowych oraz prac z nimi związanych takich jak:

- . przygotowanie stanowiska roboczego,
- . dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- . obsługa sprzętu,
- . ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i prace rusztowa niezbędnych do wykonania robót murowych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
- . zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
- . przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- . ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,
- . wymurowanie konstrukcji murowych,
- . wykonanie narożników i styków ciał, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- . obmurowanie końców belek,
- . wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
- . zamurowanie otworów kontrolnych,
- . robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
- . zamurowanie otworów komunikacyjnych,
- . zamurowanie bruzd i przebiegów po wykonaniu robót instalacyjnych,
- . usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstających w czasie murowania,
- . oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- . usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opis sposobu usunięcia pozostałości i odpadów),
- . likwidację stanowiska roboczego,
- . koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

Cement . Cz 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

3. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski . Cz 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.

4. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane . Cz 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

5. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczące elementów murowych . Cz 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczące elementów murowych . Cz 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczące elementów murowych . Cz 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006

jw.

9. PN-EN 771-4:2004

*Wymagania dotyczące elementów murowych . Cz 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006

jw.

11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczące elementów murowych . Cz 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006

jw.

13. PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczące elementów murowych . Cz 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów . Cz 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów . Cz 2: Nadproża.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005

jw.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów . Cz 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów . Cz 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006

jw.

20. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczące zapraw do murów . Cz 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000

Metody badania zapraw do murów . Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badania .

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)

jw.

24. PN-EN 1015-3:2000

Metody badania zapraw do murów . Określenie konsystencji wiej zaprawy (za pomocą stolika rozprężny).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)

jw.

27. PN-EN 1015-6:2000

Metody badania zapraw do murów . Określenie gęstości objętościowej wiej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)

jw.

29. PN-EN 1015-7:2000

Metody badania zapraw do murów . Określenie zawartości powietrza w wiej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001

Metody badania zapraw do murów . Cz 9: Określenie czasu zachowania wyjąciwo robotycznych i czasu korekty wiej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)

jw.

32. PN-EN 1015-10:2001

Metody badania zapraw do murów . Cz 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniajcej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)

jw.

34. PN-EN 1015-11:2001

Metody badania zapraw do murów . Cz 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ciskanie stwardniajcej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)

jw.

36. PN-EN 1015-17:2002

Metody badania zapraw do murów . Cz 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)

jw.

38. PN-EN 1015-18:2003

Metody badania zapraw do murów . Cz 18: Określenie współczynnika absorpcji wody

spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniającej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003

Metody badania murów . Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)

jw.

41. PN-EN 1443:2005

Kominy . Wymagania ogólne.

42. PN-EN 1457:2003

Kominy . Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe . Wymagania i metody badania .

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004

jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007

jw.

45. PN-EN 1745:2004

Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006

jw.

47. PN-EN 1806:2006(U)

Kominy . Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno ściennych . Wymagania i metody badania .

48. PN-EN 1857:2005

Kominy . Części składowe . Betonowe kanały wewnętrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007

jw.

50. PN-EN 1858:2005

Kominy . Części składowe . Kształtki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych . Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych . Część 1-2: Reguły ogólne . Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych . Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych . Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie . Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy . System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi . Część 1:

Wymagania i metody badań odporności na porażenie.

58. PN-EN 13063-2:2005(U)

Kominy . System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi . Cz 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U)

Kominy . Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych . Wymagania i metody badań .

60. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

62. PN-EN 13229:2002

Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe . Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005

jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006

jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007

jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków . Cz 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień .

67. PN-84/B-01080

Kamień dla budownictwa i drogownictwa . Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone . Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001

jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001

jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002

jw.

72. PN-88/B-03004

Kominy murowane i ceglane . Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, ceglane i sprężone . Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004

jw.

75. PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004

jw.

77. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

78. PN-B-10104:2005

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia . Zaprawy o określonej składowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996

Materiały kamienne . Bloki, formaki, płyty surowe.

81. PN-B-11201:1996

Materiały kamienne . Elementy kamienne . Podokienniki zewnętrzne.

82. PN-B-11203:1997

Materiały kamienne . Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.

83. PN-B-11204:1996

Materiały kamienne . Elementy kamienne . Płyty cokołowe zewnętrzne.

84. PN-B-11206:1996

Materiały kamienne . Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.

85. PN-B-11210:1996

Materiały kamienne . Kamień łamany.

86. PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe . Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002

jw.

88. PN-B-12067:1999

Wyroby budowlane ceramiczne . Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego . Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06

Stal określonego zastosowania . Stal do zbrojenia betonu . Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996

jw.

10.2. Ustawy

- . Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- . Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
- . Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia

- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami).
- . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych . Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja . 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A . Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB . 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady . 1990 rok.